



**OBEC LEVÁRE, Leváre 56, 982 62 Gemerská Ves IČO:00649490**

V Levároch, dňa 03.12.2019

### POTVRDENIE o prevzatí predloženej ponuky


Obec Leváre, so sídlom Leváre 56, 982 62 Gemerská Ves, verejný obstarávateľ v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), týmto potvrdzuje prevzatie osobne doručenej ponuky na uskutočnenie stavebných prác:

**„Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne – Leváre“**

od uchádzača:

Obchodné meno: Ing. Júlus Lougai Lougai family  
Sídlo: Trhové námestie 4564/41  
94901 Rimavska' Sobota

Osobne doručená ponuka bola od uchádzača prevzatá dňa 03.12.2019 o 17,20 hod. na adrese verejného obstarávateľa: Obec Leváre, Leváre 56, 982 62 Gemerská Ves.



**Marta Halászová**  
starostka obce

Potvrdenie prevzal:

Ing. Lougai Júlus  
Realizácia stavieb  
Trhové námestie 7  
979 01 Rimavska' Sobota  
IČO: 10906401, IČ DPH: SK1206593750

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Ponuky  
Objekt:

## Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne

JKSO:  
Miesto: Leváre

Objednávateľ:  
OBEC LEVÁRE, 982 62 Leváre

Zhotoviteľ:  
Ing. Július Longai Longai family, Trhové nám. 4567/7A, Rim. Sobota

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 322,06</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 322,06	20,00%	4 264,41
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>25 586,47</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Longai Július  
Realizácia stavieb  
Trhové nám. 7  
979 01 Rim. Sobota  
IČO: 10906401, IČ DPH: SK1020593750

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# OČET

Objekt:  
Ponuky

## Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne

Miesto: Leváre  
Objednávateľ: OBEC LEVÁRE, 982 62 Leváre  
Zhotoviteľ: Ing. Július Longai Longai family, Trhové nám. 4567/7A, Rim. Sobota  
Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>21 322,060</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 245,639
D	1		Zemné práce				226,770
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,000	7,024	105,360
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,000	1,112	16,680
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	4,852	12,987	63,013
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,852	8,598	41,717
D	2		Zakladanie				1 560,823
5	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného	m3	6,400	19,264	123,290
6	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,500	77,290	579,675
7	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,120	14,258	73,001
8	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,120	5,123	26,230
9	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,150	1 956,287	293,443
10	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	4,300	77,247	332,162
11	K	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,700	78,248	133,022
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 439,802
12	K	311275663	Murivo nosné (m2) z tvárníc PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500)	m2	42,000	34,281	1 439,802
D	4		Vodorovné konštrukcie				243,878
13	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,700	109,267	76,487
14	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,800	9,589	46,027
15	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,800	4,160	19,968
16	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,080	1 267,450	101,396
D	5		Komunikácie				2 516,265
17	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	60,000	3,147	188,820
18	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	60,000	3,762	225,720
19	K	596811341	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	60,000	10,110	606,600
20	M	592460014700	Platňa betónová PREMAC, rozmer 400x400x40 mm, grafít	ks	375,000	3,987	1 495,125
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 050,854
21	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	96,000	11,875	1 140,000
22	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	96,000	2,896	278,016
23	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	96,000	5,124	491,904
24	K	631501111	Náspv s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	6,000	23,489	140,934
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				349,920

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	80,000	2,896	231,680
26	K 941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	80,000	1,478	118,240
	D 99	Presun hmôt HSV				857,327
27	K 998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	60,550	14,159	857,327
	D PSV	Práce a dodávky PSV				11 456,421
	D 711	Izolácie proti vode a vlhkosti				45,713
28	K 711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	12,407	0,547	6,787
29	M 246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,004	2 057,458	8,230
30	M 628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	7,133	3,489	24,887
31	K 998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	29,789	5,809
	D 761	Konštrukcie sklobetónové				162,852
32	K 761123231.1	Montáž sklobetónových stien a priečok jednofarebných, klasické murovanie, tvarovky vzorové asymetrické veľ. 117x117x53 mm	m2	0,370	104,456	38,649
33	M 6348100061117	Sklobetónová tvárnica	ks	27,000	4,500	121,500
34	K 998761101	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,095	28,457	2,703
	D 762	Konštrukcie tesárske				6 154,950
35	K 762081060	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva	m2	176,120	3,597	633,504
36	K 762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	130,000	5,128	666,640
37	M 605120008000	Hranoly zo smrekovca opracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	5,957	385,000	2 293,445
38	K 762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	400,000	0,864	345,600
39	M 605330003000	Laty zo smrekovca akost' A prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	1,166	229,127	267,162
40	K 762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	130,000	2,015	261,950
41	K 762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,475	28,226	182,763
42	K 762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	70,000	4,210	294,700
43	M 611920007100	Drevený obklad tatranský profil, hrxš 19x121 mm, dĺžka 4000-5000 mm, interiér/exteriér, smrek A/B, JAF	m2	70,000	13,489	944,230
44	K 762895005	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,910	14,354	27,416
45	K 998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,070	46,852	237,540
	D 764	Konštrukcie klampiarske				2 815,546
46	K 764171101	Krytina z poplast.plechu, sklon strechy do 30°	m2	70,000	4,450	311,500
47	553450001000	Krytina strešná oceľová hr. 0,5 mm	m2	70,000	14,660	1 026,200
48	K 764171254	Krytina z poplast.plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	10,050	14,259	143,303
49	K 764171263	Krytina z poplast.plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	21,100	6,234	131,537
50	K 764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast.plechu rš. 600 mm	m	14,400	19,567	281,765
51	K 764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému z poplast.plechu	ks	6,000	3,159	18,954
52	M 553440006200	Objímka rúry z poplast.plechu rozmer 100 mm	ks	6,000	3,158	18,948
53	K 764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplast.plechu	m	5,000	19,567	97,835
54	K 764753011	Koleno horné odpadovej rúry D 100 mm z poplast.plechu	ks	4,000	10,258	41,032
55	K 764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplast.plechu	ks	2,000	11,445	22,890
56	K 764753021	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z poplast.plechu	ks	2,000	10,956	21,912
57	K 764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	21,100	23,478	495,386
58	K 764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu	ks	2,000	16,379	32,758

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	m2	70,000	1,855	129,850
60	K 998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,702	59,367	41,676
	D 783	Nátery				2 277,360
61	K 783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	180,000	3,624	652,320
62	K 783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	180,000	5,800	1 044,000
63	K 783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	180,000	3,228	581,040
	D M	Práce a dodávky M				620,000
	D	Bleskozvod				620,000
64		Bleskozvod	súb	1,000	620,000	620,000