

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Hasičská zbrojnica-Prístavba I.etapa-obec Leváre</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Leváre parc.č. 71/1
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Leváre		
Projektant	Ing.Agnesa Cselényiová		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.06.2020	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 26 383,68
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hasičská zbrojnica-Prístavba I.etapa-obec Leváre

Objekt:

Objednávateľ: Obec Leváre

Zhotoviteľ:

Miesto: Leváre parc.č. 71/1

Spracoval:

Dátum: 1. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,722		
31	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,729		
12	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,280		
14	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,198		
117	765331105	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	86,700		
33	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,900		
32	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,900		
27	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	9,624		
26	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	9,624		
121	765332810	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	15,750		
102	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	15,750		
61	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	184,685		
95	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup> , -0,01400 t	m	33,600		
30	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	5,500		
36	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	6,773		
105	611920007000	Drevený obklad tatranský profil, hrxš 15x121 mm, dĺžka 4000-5000 mm, smrek A/B, JAF HOLZ	m2	11,340		
148	210010011	Elektroinštalácia I.etapa-1.04-garáž pre zásahové vozidlo	m	1,000		
150	2	Garazova brana 3000x3200 dvojkridlova	súb.	1,000		
Sada obsahuje: 1ks motor, elektronika podľa vyberu, prijímac, 1ks vysielač TAM alebo TOP podľa vyberu, fotobunkev						
17	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	6,069		
98	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200mm	m3	3,900		
118	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	9,000		
21	596460011700	Keramický preklad BRITERM ATLAS 23,8, 1xšxv 1000x75x238 mm	ks	6,060		
22	596460011800	Keramický preklad BRITERM ATLAS 23,8, 1xšxv 1250x75x238 mm	ks	3,030		
24	596460012300	Keramický preklad BRITERM ATLAS 23,8, 1xšxv 2500x75x238 mm	ks	3,030		
82	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,016		
100	605330003000.S	Laty zo smrekovca akosť A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	1,034		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hasičská zbrojnica-Prístavba I.etapa-obec Leváre

Objekt:

Objednávateľ: Obec Leváre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Leváre parc.č. 71/1

Dátum: 1. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	43,780		
147	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	89,912		
51	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,567		
50	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,940		
128	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,600		
101	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	120,000		
94	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	22,000		
99	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	350,000		
60	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	184,685		
35	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	6,450		
124	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	18,500		
113	764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému Lindab Standard	ks	6,000		
104	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	10,500		
23	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	3,000		
20	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	9,000		
86	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	54,560		
96	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	181,000		
97	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	21,000		
134	767658125.S	Montáž vrat sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	1,000		
133	767658121.S	Montáž vrat sekčných - kľučky so zámkom	ks	1,000		
132	767658113.S	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000		
18	311275662	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PORFIX hr.300mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX 300x250x500	m2	64,770		
11	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	3,855		
79	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	3,201		
119	765331453	Nárožie BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	4,500		
10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,567		
145	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	54,560		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hasičská zbrojnica-Prístavba I.etapa-obec Leváre

Objekt:

Objednávateľ: Obec Leváre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Leváre parc.č. 71/1

Dátum: 1. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
142	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	10,500		
141	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	10,500		
144	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov protiprasny nater podlahy	m2	43,780		
143	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia BOCHEMITOM	m2	205,836		
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,260		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,260		
74	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,201		
41	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	5,910		
112	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 400 mm	m	11,000		
111	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	5,300		
45	622461211	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %	m2	73,305		
54	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	5,300		
73	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	73,305		
55	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	5,300		
<i>S povrchovou foliou odolnou voči narázom, poskriabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m</i>						
91	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	62,744		
84	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	137,752		
				119,784 * 1,15		137,752
146	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	89,912		
56	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	5,000		
125	611410000100	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
126	611410001600	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 650x2000 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000		
78	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,201		
44	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	89,912		
48	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	68,580		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Hasičská zbrojnica-Prístavba I.etapa-obec Leváre

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Leváre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Leváre parc.č. 71/1

Dátum: 1. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	9,624		
129	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,284		
93	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,818		
85	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,581		
140	998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,226		
116	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,131		
106	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,808		
135	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,181		
123	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,872		
6	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,342		
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,633		
52	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	3,940		
42	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	89,912		
47	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	55,800		
103	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,485		
122	765901142	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Standard od 22° do 35°, na kroky	m2	86,700		
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,235		
120	765331733	Úžľabie BRAMAC, hliníkový pás, š. 500 mm	m	4,500		
9	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,982		
43	612465136	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	89,912		
76	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,201		
77	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,402		
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,235		
46	622464211	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	55,800		
66	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,600		
67	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,700		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Hasičská zbrojnica-Prístavba I.etapa-obec Leváre

**Objekt:**

Objednávateľ: Obec Leváre

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Leváre parc.č. 71/1

Dátum: 1. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,680		
70	968072558.S	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	5,040		
71	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,090		
63	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	43,780		
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,633		
5	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,342		
72	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	2,000		
53	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,156		
13	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,136		
28	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,104		
34	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,167		
15	275362021.S	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,003		
65	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000		
64	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	10,000		
68	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	1,000		
29	340238267	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami PORFIX (300x500x250)	m2	0,300		
83	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	104,160		
81	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	52,080		
90	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	54,560		
16	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	5,950		
114	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	21,100		
115	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000		

**Celkom**